

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		地面工程						
1	011102003002	600*600玻化砖地面	1. 600*600玻化砖, 专业美瓷美缝另计 2. 20厚专业瓷砖胶结合层 3. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 原建筑钢筋砼楼板	m ²	44.73			
2	011104001002	亚麻地胶地面	1. 亚麻地胶面层 2. 水泥砂浆找平层 3. 基层清理	m ²	437.9545			
3	011104003001	复合木地板 1. B1级复合木地板 2. 部位: 舞台	1. B1级复合木地板 2. 部位: 舞台	m ²	116.30			
4	011105005001	实木踢脚线	1. 100mm高	m	54.03			
5	011102001001	莎安娜米黄大理石台阶面		m ²	8.4125			
6	011101001001	地面砖美缝		m ²	5.43			
		墙面工程						
7	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 龙骨基层: 75系列隔墙轻钢龙骨, 隔音棉填充 2. 面层: 双面12mm厚纸面石膏板, 满批腻子两遍, 乳胶漆两遍	1. 龙骨基层: 75系列隔墙轻钢龙骨, 隔音棉填充 2. 面层: 双面12mm厚纸面石膏板, 满批腻子两遍, 乳胶漆两遍	m ²	53.67			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011210006002	L50角钢龙骨架阻燃板隔墙	1. 龙骨基层: 型钢龙骨 2. 面层: 阻燃板双面, 刷防火漆两遍	m ²	94.49			
9	011201002001	白色乳胶漆墙面 1. 基层清理, 刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位: 道具室	1. 基层清理, 刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位: 道具室	m ²	45.12			
10	011207001003	冰火板饰面墙面		m ²	287.05			
11	011207001004	阻燃吸音硬包墙面	1. 基层龙骨: 木龙骨基层, 刷防火涂料三遍 2. 基层: 18mm阻燃板基层 3. 面层: 阻燃硬包饰面	m ²	116.42			
12	011207001006	成品木饰面板墙面 1. 基层清理; 2. 墙面刮腻子两遍, 乳胶漆两遍; 3. 成品木饰面板饰面;	1. 基层清理; 2. 墙面刮腻子两遍, 乳胶漆两遍; 3. 成品木饰面板饰面;	m ²	0.70			
		天棚工程						
13	011302001010	原顶及管道喷黑 1. 基层清理 2. 黑色乳胶漆两遍	1. 基层清理 2. 黑色乳胶漆两遍	m ²	129.195			
14	011302001012	吸音槽板艺术吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级;	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨;	m ²	195.99			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格: 阻燃板; 4. 面层材料品种、规格: 吸音槽板, 石膏板刮腻子两遍, 乳胶漆两遍; 5. 灯槽	3. 基层材料种类、规格: 阻燃板; 4. 面层材料品种、规格: 吸音槽板, 石膏板刮腻子两遍, 乳胶漆两遍; 5. 灯槽					
15	011302001002	石膏板刷乳胶漆平级吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平级; 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板; 4. 面层材料品种、规格: 乳胶漆两遍;	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平级; 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板; 4. 面层材料品种、规格: 刮腻子两遍, 乳胶漆两遍;	m ²	77.34			
16	011304002001	铝制装饰风口(200mm高)		m	21.06			
17	011302001011	钢架基层		t	1.50			
18	010810002001	窗帘盒 1. 具体详见施工图	1. 具体详见施工图	m	19.80			
19	011304002002	开灯孔 1. 具体详见施工图	1. 具体详见施工图	个	28.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		门窗工程						
20	010801002001	实木窗套		m ²	6.48			
21	010801002002	实木门套		m ²	9.38			
		其他工程						
22	011207001005	定制成品布艺窗帘 1. 具体详见施工图	1. 具体详见施工图	m	19.17			
23	011701006001	满堂脚手架		m ²	591.51			
24	011703001001	垂直运输	1. 不论楼层及运输方式; 2. 含所有材料及建筑垃圾的搬运费, 结算时不予调整	项	1.00			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。